

## STANDARD WYKOŃCZENIA - Krośnice

# Na Piaskach III

1. Ściany konstrukcyjne murowane z bloczków Silka
2. Docieplenie budynku styropian o grubości 20cm
3. Posadzki cementowe z izolacją akustyczną
4. Tynki wewnętrzne gipsowe, łazienki na ostro
5. Stolarka okienna 6 komorowa profil PCV marki „SALAMANDER „pakiet 3 szybowy, antracyt zewnątrz, biały wewnątrz z mikrowentylacją
6. Drzwi wejściowe drewniane wzmocnione z wizjerem bez stolarki wewnętrznej
7. Parapety wewnętrzne plastik, zewnętrzne z blachy powlekanej
8. Instalacja centralnego ogrzewania i wody użytkowej
9. Kotłownia (pompa ciepła gruntowa)
10. Ogrzewanie podłogowe, grzejnik łazienkowy
11. Wentylacja mechaniczna
12. Doprowadzenie wody i kanalizacji do podłączeń urządzeń sanitarnych
13. Instalacja elektryczna z białym osprzętem (włącznik, gniazda wtykowe)
14. Instalacja domofonowa i teletechniczna (telewizja, internet)
15. Indywidualny system opomiarowania mediów (odczyt na klatce schodowej)
16. Balkony(balustrady metalowo szklane)
17. Teren ogrodzony siatką